



LEGENDA

- Werkgrens
- Materiaalgrens
- Bestaande hoogte
- Nieuwe hoogte
- Bestaande HWA riolering
- Bestaande VWA riolering
- Bestaande drainage
- Aanbrengen invalide inrit
- Aanbrengen opsluitband 100x200 mm
- Aanbrengen opsluitband 120x250 mm
- Aanbrengen opsluitband 150x250 mm
- Opnieuw stellen opsluitband 150x250 mm
- Aanbrengen geleideband 40/150x250 mm
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm
- Aanbrengen trottoirband 380/400x500 mm
- Aanbrengen inritband 160x450x500 mm
- Aanbrengen markering f.p.v. parkeerplek, van BSS, kleur wit
- Plateau t.p.v. aansluiting fietsstraat van BSS
- Aanbrengen molgoot van BSS, 3 strek
- drempeel opnieuw aanbrengen i.v.m. rioolwerkzaamheden
- Aanbrengen asfalt, kleur rood
- AC10 surf DL-8, dik 30 mm
- AC6 bind TL-8, dik 50 mm
- AC22 base DL-8, dik 60 mm
- 250 mm menggrauw 0/3/15
- Aanbrengen betontegels 300x300x50 mm, kleur grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, kleur grijs
- Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm, kleur rood
- Aanbrengen BSS KF keperverband, kleur rood
- Aanbrengen BSS KF elleboogverband, kleur antraciet
- Aanbrengen BSS KF elleboogverband, kleur grijs
- Aanbrengen BSS KF halfsteensverband, kleur rood
- Aanbrengen BSS KF halfsteensverband, kleur antraciet
- Aanbrengen laag houten hekwerk, f.b.v. hondenloopgebied
- Aanbrengen beplanting, door derden
- Aanbrengen haag
- Bestaande te handhaven bomen - 142 st.
- Nieuw te planten boom - 114 st. incl. 15 m3 plantgatverbetering
- Verlichting op basis van stippenplan
- Aanbrengen paal van kunststof
- Aanbrengen parkeertegel
- Aanbrengen driehoekstegel
- Te handhaven straatkolkken en trottoirkolkken
- Aanbrengen straatkolkken en trottoirkolkken, aansluiten op bestaande kolkleiding
- Aanbrengen Uitstroombak type 'U'-I
- H = 150, 13
- Rellen riolering
- Maatregelen aan het HWA riool conform blzschift
- Maatregelen aan het VWA riool conform blzschift
- Aanbrengen HWA riolering, incl. materiaal, diameter, b.o.b. en inspectieput
- Aanbrengen rijbaan f.b.v. aanpassen bocht, incl. uitvullen met zand
- BSS KF, keperverband, kleur rood
- Aanbrengen rijbaan f.b.v. aanpassen afshot, incl. profileren en afwerken zandbed
- BSS KF, keperverband, kleur rood
- Aanbrengen rijbaan f.p.v. vervangen riolering, incl. uitvullen met zand
- BSS KF, keperverband, kleur rood
- Aanbrengen rijbaan f.b.v. herstraten, incl. profileren en afwerken zandbed
- BSS KF, keperverband, kleur rood
- Aanbrengen kruising/plateau f.b.v. aanpassen afshot, incl. profileren en afwerken zandbed
- BSS KF, keperverband + pianomarkering zwart/wit
- Aanbrengen kruising/plateau f.p.v. vervangen riolering, incl. uitvullen met zand
- BSS KF, elleboogverband + pianomarkering zwart/wit
- Aanbrengen kruising/plateau f.b.v. herstraten, incl. profileren en afwerken zandbed
- BSS KF, elleboogverband + pianomarkering zwart/wit
- Aanbrengen parkeervakken, incl. uitvullen met zand
- BSS KF, elleboogverband, kleur grijs
- Aanbrengen parkeervakken f.p.v. vervangen riolering incl. uitvullen met zand
- BSS KF, elleboogverband, kleur grijs
- Aanbrengen trottoir, incl. uitvullen met zand
- Betontegels 300x300x50 mm, kleur grijs
- Aanbrengen trottoir f.p.v. vervangen riolering, incl. uitvullen met zand
- Betontegels 300x300x50 mm, kleur grijs
- Aanbrengen fietsstraat, incl. aanbrengen menggrauw, dik 250 mm
- Zie verhardings-symbolen voor materialisatie
- Aanbrengen containeropstelplaatsen
- dm.v. symboolregel met rij profiegels eromheen, kleur zwart
- Aanbrengen groen incl. opp. incl. aanvullen cunet met feelaarde, dik 500 mm
- Niet graven f.p.v. bestaande bomen



MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD

HOOGTEMATEN IN METERS TENZIJ OPZICHT VAN N.A.P.

MATERIALEN IN MILLIMETERS TENZIJ ANDERS VERMELD

DE LIGGING VAN KABELS EN LEIDINGEN OP DEZE TEKENING ZIJN INDIKATIEF. WEREGEVEEN, VOOR DE EXACTE LIGGING VAN DE KABELS EN LEIDINGEN DIENT CONTACT TE WORDEN OPGENOMEN MET DE BETREFFENDE NETBEHEERDER. AAN DEZE TEKENING KUNNEN DAN OOK GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. MAAS & NIENHUIS IS DAN OOK NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE TEKENING.

Revisie	Datum	Omschrijving	Gemaakt	Paraaf	Getekend	Paraaf
8.0	14-04-2026	Wijzigingen te kappen bomen fietsstraat	C. de Kreek	A. Paans		
7.0	10-06-2025	Div. wijzigingen	C. de Kreek	A. Paans		
6.0	22-06-2025	Div. wijzigingen	C. de Kreek	A. Paans		
5.0	18-03-2025	Div. wijzigingen na bewonersavond	C. de Kreek	A. Paans		
4.0	13-11-2024	Div. wijzigingen O.G.	C. de Kreek	A. Paans		
3.0	31-10-2024	Nieuwe KLC toegevoegd	C. de Kreek	A. Paans		
2.0	15-07-2024	Div. wijzigingen O.G.	C. de Kreek	A. Paans		
1.0	07-08-2023	Basistekening	C. de Kreek	A. Paans		

PROJECT: GROOT ONDERHOUD WEIDEBLOEMBUURT

Onderdeel: ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN BLAD 9 VAN 9

Datum: 14-04-2026 | Formaat: A0 | Schaal: 1:200 | Getekend: C. de Kreek | Par: A. Paans | Par: A. Paans

Taak: BESTEK | Status: DEFINITIEF | Versie: 8.0 | Tekeningnummer: 21-008-01-TEK-BST-18

Ondertekening: Gemeente Lansingerland | Maas & Nienhuis | Lanisgerland

Contactpersoon: dr. A. Bienen | Telefoonnummer: 06-4000